

工事費内訳表(当単価表)

No.	工 種	仕 様				数量	単位	単 価	諸経費込 (×1.8)	入札単価	金 額	別紙工種明細表
		仕 様 1	仕 様 2	仕 様 3	仕 様 4							
	<b>舗装打換え工</b>											
1	舗装版切断	アスファルト	t≤15cm	ブレード径56cm	110	m					工種 第 0001 号表	
2	舗装版破碎積込	アスファルト	小規模土工	機械積込	550	m <sup>3</sup>					工種 第 0002 号表	
3	殻運搬	アスファルト	機械積込 (小規模)	DIDなし	5.5km以下	27	m <sup>3</sup>				工種 第 0003 号表	
4	殻処分	アスファルト	北信(1)地区⑭	切削・掘削廃材		63	t				工種 第 0004 号表	
5	上層路盤工 不陸整正	舗装版のみ 打換え	総施工量 1000m <sup>2</sup> 未満			550	m <sup>2</sup>				工種 第 0005 号表	
6	表層工	車道・路肩	1.4m未満	再生密As20F 平均 t=5cm	プライムコート	100	m <sup>2</sup>				工種 第 0006 号表	
7	表層工	車道・路肩	1.4m以上	再生密As20F 平均 t=5cm	プライムコート	450	m <sup>2</sup>				工種 第 0007 号表	
					打 換 え 工 計	550	m <sup>2</sup>					
	<b>オーバーレイ 工</b>											
8	オーバーレイ工	車道・路肩	1.4m以上	再生密As20F 平均 t=4cm	タックコート	400	m <sup>2</sup>				工種 第 0008 号表	
9	オーバーレイ工	車道・路肩	1.4m未満	再生密As20F 平均 t=4cm	タックコート	100	m <sup>2</sup>				工種 第 0009 号表	
10	オーバーレイ工	車道・路肩	1.4m以上	再生密As13F 平均 t=3cm	タックコート	400	m <sup>2</sup>				工種 第 0010 号表	
11	オーバーレイ工	車道・路肩	1.4m未満	再生密As13F 平均 t=3cm	タックコート	100	m <sup>2</sup>				工種 第 0011 号表	
					オーバーレイ 計	1,000	m <sup>2</sup>					
	<b>側溝清掃工</b>											
12	側溝清掃(人力)	無蓋	-	土砂人力積込	DIDなし・5km以下	350	m				工種 第 0012 号表	
13	側溝清掃(人力)	有蓋	コンクリート蓋	土砂人力積込	DIDなし・5km以下	100	m				工種 第 0013 号表	
14	側溝清掃(人力)	有蓋	鋼蓋	土砂人力積込	DIDなし・5km以下	50	m				工種 第 0014 号表	
15	柵 清掃(人力)	有蓋	25cm以上	土砂人力積込	DIDなし・5km以下	4	箇所				工種 第 0015 号表	
					側 溝 清 掃 計	500	m					
	<b>除 草 工</b>											
16	道路除草(複合)	肩掛式草刈機	カッターφ255mm	飛び石防護あり 除草・集草・運搬	運搬6.5km以下	5,200	m <sup>2</sup>				工種 第 0016 号表	
17	道路除草(複合)	肩掛式草刈機	カッターφ255mm	飛び石防護なし 除草・集草・運搬	運搬6.5km以下	5,000	m <sup>2</sup>				工種 第 0017 号表	
18	道路除草	肩掛式草刈機	カッターφ255mm	飛び石防護あり 除草現場存置	-	5,000	m <sup>2</sup>				工種 第 0018 号表	
19	道路除草	肩掛式草刈機	カッターφ255mm	飛び石防護なし 除草現場存置	-	5,000	m <sup>2</sup>				工種 第 0019 号表	
					道 路 除 草 計	20,200	m <sup>2</sup>					
	<b>区 画 線 工</b>											
20	区画線設置工	溶融式(手動)	実線15cm	材料費のみ	塗布厚1.5mm	20	m				工種 第 0020 号表	
21	区画線設置工	溶融式(手動)	実線30cm	材料費のみ	塗布厚1.5mm	20	m				工種 第 0021 号表	
22	区画線設置工	溶融式(手動)	実線45cm	材料費のみ	塗布厚1.5mm	5	m				工種 第 0022 号表	
23	区画線設置工	溶融式(手動)	破線15cm	材料費のみ	塗布厚1.5mm	20	m				工種 第 0023 号表	
24	区画線設置工	溶融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	材料費のみ	塗布厚1.5mm	10	m				工種 第 0024 号表	
25	区画線設置工	ペイント式(車載)	実線15cm	材料費のみ	加熱・溶剤	100	m				工種 第 0025 号表	
26	区画線設置工	ペイント式(車載)	破線15cm	材料費のみ	加熱・溶剤	10	m				工種 第 0026 号表	
					区 画 線 計	185	m					
	<b>仮 設 工</b>											
27	交通誘導警備員B	昼間勤務	交替要員なし	RA227	※経費40%	8	人・日				工種 第 0027 号表	
28	特殊作業員			RA005	※経費50%	4	人				工種 第 0028 号表	
29	普通作業員			RA010	※経費50%	4	人				工種 第 0029 号表	
30	土木一般世話役			RA125	※経費50%	4	人				工種 第 0030 号表	
	<b>総 価 額 &lt; 税 抜 き &gt;</b>											
	<b>消費税相当額</b>				※税率:	10%						
	<b>工 事 費</b>											

※設計単価(税抜)における端数については、一円止め(端数切捨て)としています。

※特殊作業員、普通作業員、土木一般世話役の経費は50%、交通誘導警備員Bの経費は40%とし、設計単価は100円未満切り捨てとしています。