

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 市単独事業 市道東吉田2号線道路改良工事 公表用積算内訳書

市道 東吉田2号線

中野市大字吉田

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工事 L= 7 4 m L型側溝 L = 7 3 m U型側溝 300×300型 L = 7 5 m 舗装工 A = 2 3 4 m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 5 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 10 月 6 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

(工事費内訳書)

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
道路土工				式		4,645,211		
掘削工				式		839,460		
掘削				式		117,000		
路体盛土工	100		m	3		117,000	工種	第0001号表
路体(築堤)盛土				式		29,060		
法面整形工	5		m	3		29,060	工種	第0002号表
法面整形(盛土部)				式		3,280		
	8		m	2		3,280	工種	第0003号表

(工事費内訳書)

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
残土処理工				
		式	690,120	
土砂等運搬				
	120	m <sup>3</sup>	210,120	工種 第0004号表
残土等処分				
	120	m <sup>3</sup>	480,000	工種 第0005号表
排水構造物工				
		式	2,407,057	
作業土工				
		式	232,290	
床掘り				
	60	m <sup>3</sup>	123,840	工種 第0006号表
埋戻し				
	30	m <sup>3</sup>	108,450	工種 第0007号表
側溝工				
		式	2,174,767	
プレキャストU型側溝				
	85	m	969,000	工種 第0008号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
プレキャストL型側溝				
	73	m	585,387	工種 第0009号表
側溝蓋				
	34	枚	351,900	工種 第0010号表
側溝蓋				
	8	枚	268,480	工種 第0011号表
擁壁工				
		式	449,520	
プレキャスト擁壁工				
		式	449,520	
プレキャスト擁壁				
	3	m	82,050	工種 第0012号表
プレキャスト擁壁				
	3	m	89,790	工種 第0013号表
プレキャスト擁壁				
	4	m	133,680	工種 第0014号表
プレキャスト擁壁				
	4	m	144,000	工種 第0015号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工				
		式	908,154	
舗装準備工				
		式	24,804	
不陸整正				
	212	m <sup>2</sup>	24,804	工種 第0016号表
アスファルト舗装工				
		式	883,350	
下層路盤(車道・路肩部)				
	234	m <sup>2</sup>	204,984	工種 第0017号表
上層路盤(車道・路肩部)				
	234	m <sup>2</sup>	204,516	工種 第0018号表
表層(車道・路肩部)				
	234	m <sup>2</sup>	473,850	工種 第0019号表
構造物撤去工				
		式	41,020	
構造物取壊し工				
		式	32,328	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断				
	15	m	8,640	工種 第0020号表
舗装版破碎				
	42	m <sup>2</sup>	23,688	工種 第0021号表
運搬処理工				
		式	8,692	
殻運搬				
	2	m <sup>3</sup>	3,172	工種 第0022号表
殻処分				
	2	m <sup>3</sup>	5,520	工種 第0023号表
*** 直接工事費 ***				
			4,645,211	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			659,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			659,000	
*** 純工事費 ***				
			5,304,211	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 現場管理費 **						1,837,000		
** 工事原価 **						7,141,211		
* 一般管理費等 *						1,558,789		
** 工事価格計 **						8,700,000		
** 消費税等相当額計 **						870,000		
** 工事費計 **						9,570,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						318,420		