

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道桜沢中央線法面对策 公表用積算内訳書

工事

市道 桜沢中央線

中野市大字桜沢

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
法面对策工 L=42.0m L型擁壁 H=750 L=12m L型擁壁 H=1000 L=30m As舗装 再生密粒度20F A=126m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 6 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 9 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
***本工事費***								
道路改良								
道路土工						2,227,458		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6		m			3,462		
As舗装版破碎積込(小規模土工)	126		m	2		201,852		
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(小規模土工)	6		m	3		21,396		
床掘り 土砂 小規模	80		m	3		165,440		
埋戻し 小規模 土砂	40		m	3		144,760		
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	40		m	3		112,400		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 木くず運搬		日	11,920	
* 処分費等 *			195,000	
As殻処分費 (m <sup>3</sup> ) (株)永井本店	6	m <sup>3</sup>	21,000	
残土処分費 (m <sup>3</sup> ) (株)ふるさと石産	40	m <sup>3</sup>	160,000	
木くず処分費 (m <sup>3</sup> ) 樹木幹、破碎、(株)永井本店	2	m <sup>3</sup>	14,000	
擁壁工			1,371,228	
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石あり	30	m	726,300	
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石あり	12	m	240,720	
地先境界ブロック 設置 B種(150×120×600)	4	m	25,320	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚150mm	72	m <sup>2</sup>	84,240	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	126	m <sup>2</sup>	266,616	
横断・転落防止柵撤去工 門型 プレキャスト建込用 支柱間隔 2m	6	m	4,218	
横断・転落防止柵設置工(手間のみ) 門型 プレキャスト建込用 支柱間隔 2m	6	m	23,814	
*** 直接工事費 ***			2,227,458	
*** 共通仮設費率計算額 ***			322,000	
*** 共通仮設費計 ***			322,000	
*** 純工事費 ***			2,549,458	
*** 現場管理費 ***			897,000	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 工事原価 **								
						3,446,458		
* 一般管理費 等 *								
						773,542		
** 工事価格計 **								
						4,220,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						422,000		
** 工事費計 **								
						4,642,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						154,452		