

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

一本木公園園路舗装工事

公表用積算内訳書

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
園路舗装（脱色アスファルト） L = 128.4m A = 290m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 9 月 29 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
園路整備工			式	2,681,792	
園路整備工			式	2,681,792	
舗装撤去工			式	49,172	
舗装撤去工			式	49,172	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	12		m <sup>3</sup>	29,424	
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 3.0km以下 ハツカ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	13		m <sup>3</sup>	18,213	
整地 残土受入れ地での処理	13		m <sup>3</sup>	1,535	
舗装準備工			式	127,020	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正				
		m 2	127,020	
不陸整正				
	290	m 2	127,020	
アスファルト系舗装工				
		式	2,505,600	
脱色アスファルト舗装				
		m 2	2,505,600	
脱色アスファルト舗装 透水性 t=40 茶系自然石				
	290	m <sup>2</sup>	2,505,600	
*** 直接工事費 ***				
			2,681,792	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			289,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			289,000	
*** 純工事費 ***				
			2,970,792	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 現場管理 費 **						1,266,000		
*** 工事原価 **						4,236,792		
* 一般管理費 等 *						993,208		
*** 工事価格計 **						5,230,000		
*** 消費税等 相当額計 **						523,000		
*** 工事費計 **						5,753,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						214,430		