

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 市単独事業 市道安源寺 3 号線道路改良工事

公表用積算内訳書

市道安源寺 3 号線

中野市大字片塩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工事 L = 19.5 m L 型擁壁工 L = 3.5 m 自由勾配側溝300型 L = 33.5 m 自由勾配側溝400型 L = 7.0 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

(工事費内訳書)

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
道路土工				式		2,420,351		
掘削工				式		6,932		
掘削				式		4,692		
路床盛土工	4		m	3		4,692	工種	第0001号表
路床盛土				式		2,240		
擁壁工	7		m	3		2,240	工種	第0002号表
作業土工				式		734,731		
				式		90,474		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
床掘り				
	42	m <sup>3</sup>	86,856	工種 第0003号表
埋戻し 発生土				
	1	m <sup>3</sup>	3,618	工種 第0004号表
場所打擁壁工				
		式	373,882	
基礎材				
	7	m <sup>2</sup>	12,502	工種 第0005号表
コンクリート				
	8	m <sup>3</sup>	193,360	工種 第0006号表
型枠				
	20	m <sup>2</sup>	168,020	工種 第0007号表
プレキャスト擁壁工				
		式	270,375	
プレキャスト擁壁				
	3.5	m	270,375	工種 第0008号表
排水構造物工				
		式	1,098,776	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
側溝工				
		式	831,676	
自由勾配側溝				
		m	668,690	
排水構造物工 自由勾配側溝400-900 縦断用 400×900×2000 基礎碎石施工あり	3	m	52,200	
排水構造物工 自由勾配側溝300-300 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	14	m	148,120	
排水構造物工 自由勾配側溝300-300横断用 1000kg/個以下 基礎碎石施工あり	5	m	116,750	
排水構造物工 自由勾配側溝300-800 縦断用 300×800×2000 基礎碎石施工あり	14.5	m	220,980	
排水構造物工 自由勾配側溝400-900横断用 1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり	4	m	130,640	
側溝蓋				
		枚	162,986	
排水構造物工 蓋版据付300型 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500	24	枚	66,984	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付400型 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅400用 長500	2	枚	5,762	
排水構造物工 蓋版据付300型グレ蓋 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下	2	枚	30,280	
排水構造物工 蓋版据付300型グレ蓋横断用 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg / 枚以下	1	枚	16,520	
排水構造物工 蓋版据付400型グレ蓋横断用 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg / 枚以下	2	枚	43,440	
集水桝・マンホール工		式	267,100	
現場打ち集水桝	2	箇所	267,100	工種 第0009号表
構造物撤去工		式	100,518	
構造物取壊し工		式	64,140	
コンクリート構造物取壊し	3	m <sup>3</sup>	44,790	工種 第0010号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断				
	17	m	9,792	工種 第0011号表
舗装版破碎				
	54	m <sup>2</sup>	9,558	工種 第0012号表
運搬処理工				
		式	36,378	
アスファルト殻運搬				
	3	m <sup>3</sup>	10,698	工種 第0013号表
アスファルト殻処分				
	3	m <sup>3</sup>	10,500	工種 第0014号表
コンクリート殻運搬				
	3	m <sup>3</sup>	4,080	工種 第0015号表
コンクリート殻処分				
	3	m <sup>3</sup>	11,100	工種 第0016号表
仮設工				
		式	259,910	
水替工				
		式	259,910	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水				
		日	259,910	
ポンプ設置・撤去				
	1	箇所	82,910	
ポンプ運転 排水量0以上40m <sup>3</sup> /h未満 常時排水				
		日	177,000	
道路土工				
		式	219,484	
残土処理工				
		式	219,484	
土砂等運搬				
	37	m <sup>3</sup>	71,484	工種 第0017号表
残土等処分				
	37	m <sup>3</sup>	148,000	工種 第0018号表
舗装				
		式	751,889	
舗装工				
		式	373,089	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工				
		式	8,424	
不陸整正				
	72	m <sup>2</sup>	8,424	工種 第0019号表
アスファルト舗装工				
		式	364,665	
下層路盤(車道・路肩部)				
	99	m <sup>2</sup>	95,139	工種 第0020号表
下層路盤(歩道部)				
	7	m <sup>2</sup>	8,491	工種 第0021号表
上層路盤(車道・路肩部)				
	99	m <sup>2</sup>	67,914	工種 第0022号表
上層路盤(歩道部)				
	7	m <sup>2</sup>	7,021	工種 第0023号表
表層(車道・路肩部)				
	99	m <sup>2</sup>	175,824	工種 第0024号表
表層(歩道部)				
	7	m <sup>2</sup>	10,276	工種 第0025号表



\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
縁石工				
		式	44,149	
縁石工				
		式	44,149	
歩車道境界ブロック				
	7	m	44,149	工種 第0026号表
防護柵工				
		式	219,560	
路側防護柵工				
		式	171,240	
ガードレール				
	12	m	171,240	工種 第0027号表
防止柵工				
		式	48,320	
転落(横断)防止柵				
	4	m	48,320	工種 第0028号表
区画線工				
		式	115,091	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線工				
		式	115,091	
溶融式区画線（一式単価）				
		式	35,986	
区画線設置 溶融式（手動） 実線 45cm	46	m	14,950	
区画線設置 溶融式（手動） 実線 45cm	4	m	1,608	
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	35	m	18,900	
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	3	m	528	
ペイント式区画線（一式単価）				
		式	79,105	
区画線設置 ペイント式（車載式） 実線 15cm	860	m	64,500	
区画線設置 ペイント式（車載式） 実線 15cm	74	m	4,588	

**\*\*\*本工事費\*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置 ペイント式(車載式) 破線 15cm	105	m	9,450	
区画線設置 ペイント式(車載式) 破線 15cm	9	m	567	
<b>**直接工事費**</b>			3,172,240	
<b>**共通仮設費率計算額**</b>			478,000	
<b>**共通仮設費計**</b>			478,000	
<b>**純工事費**</b>			3,650,240	
<b>**現場管理費**</b>			1,333,000	
<b>**工事原価**</b>			4,983,240	
<b>*一般管理費等*</b>			1,156,760	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 工事価格計 ***				6,140,000	
*** 消費税等 相当額計 ***				614,000	
*** 工事費計 ***				6,754,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				224,724	