

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 過疎対策事業 市道笠倉大沢線水路改修工事

公表用積算内訳書

市道笠倉大沢線

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設工 L = 100.0m 自由勾配側溝 400 × 400 L = 99 m 集水柵 600 × 600 × 650 N = 1基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 7 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
水路改修					
排水構造物工			式	2,438,383	
作業土工			式	2,147,417	
床掘り 土砂 小規模			式	413,616	
埋戻し 小規模 土砂	40		m <sup>3</sup>	82,720	
土材料 再生碎石RC-40	12		m <sup>3</sup>	43,416	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下	10		m <sup>3</sup>	43,200	
残土等処分 残土	40		m <sup>3</sup>	84,280	
	40		m <sup>3</sup>	160,000	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
側溝工				
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000		式	1,649,061	
	99	m	1,213,740	
側溝蓋 車道用 幅400用 長500				
	81	枚	233,361	
側溝蓋 グレーチング蓋版各種				
	9	枚	201,960	
集水桝・マンホール工				
		式	84,740	
現場打ち集水桝				
	1	箇所	84,740	
構造物撤去工				
		式	290,966	
構造物取壊し工				
		式	215,750	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物				
	10	m <sup>3</sup>	149,300	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	100	m	57,600	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	50	m <sup>2</sup>	8,850	
運搬処理工		式	75,216	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 9.0km以下	2	m <sup>3</sup>	11,886	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	10	m <sup>3</sup>	18,830	
殻処分 アスファルト殻	2	m <sup>3</sup>	7,000	
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	25	t	37,500	
舗装		式	431,120	
舗装工		式	431,120	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工				
		式	144,560	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-25 t=10cm	40	m <sup>2</sup>	35,480	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=4cm	40	m <sup>2</sup>	109,080	
コンクリート舗装工				
		式	286,560	
間詰コンクリート 一般養生	8	m <sup>3</sup>	286,560	
*** 直接工事費 ***				
			2,869,503	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			422,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			422,000	
*** 純工事費 ***				
			3,291,503	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
**現場管理費**						1,175,000		
**工事原価**						4,466,503		
*一般管理費等*						1,023,497		
**工事価格計**						5,490,000		
**消費税等相当額計**						549,000		
**工事費計**						6,039,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						200,934		