

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

緊急自然災害防止対策事業  
市道吉田23号線水路改修工事

公表用積算内訳書

市道吉田23号線

中野市大字吉田

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設工 L = 81.0m 自由勾配側溝 300 × 400 L = 6 5 m 自由勾配側溝 300 × 500 L = 1 6 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 12 月 7 日
	契約保証方法	金銭的保証
<p>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。            ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</p>		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
水路改修				
排水構造物工		式	1,617,645	
作業土工		式	1,540,192	
床掘り 土砂 小規模		式	272,427	
埋戻し 小規模 土砂	30	m <sup>3</sup>	62,070	
土材料 再生碎石RC-40	30	m <sup>3</sup>	108,600	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 6.0km以下	10	m <sup>3</sup>	39,600	
法面工 小規模 土砂	5	m <sup>3</sup>	9,670	
	49	m <sup>2</sup>	32,487	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分 残土	5		m <sup>3</sup>	20,000	
側溝工			式	1,267,765	
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	65		m	751,400	
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000	16		m	194,240	
側溝蓋 車道用 幅300用 長500	65		枚	144,040	
側溝蓋 グレーチング蓋版各種	4		枚	41,440	
側溝蓋 グレーチング蓋版各種	6		枚	100,560	
掛口工	1		式	36,085	
構造物撤去工			式	77,453	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工				
		式	60,071	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物				
	3	m <sup>3</sup>	53,760	
舗装版切断 アスファルト舗装版				
	8	m	4,616	
舗装版破碎 アスファルト舗装版				
	3	m <sup>2</sup>	1,695	
運搬処理工				
		式	17,382	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下				
	0.2	m <sup>3</sup>	713	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	3	m <sup>3</sup>	4,869	
殻処分 アスファルト殻				
	0.2	m <sup>3</sup>	700	
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)				
	3	m <sup>3</sup>	11,100	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装				
舗装工		式	315,244	
アスファルト舗装工		式	213,644	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-40 t=15cm		式	140,624	
	34	m <sup>2</sup>	39,780	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=5cm		式	100,844	
	34	m <sup>2</sup>	100,844	
コンクリート舗装工		式	73,020	
間詰コンクリート 一般養生		式	73,020	
	2	m <sup>3</sup>	73,020	
仮設工		式	101,600	
交通管理工		式	101,600	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員				
	8	人日	101,600	
*** 直接工事費 ***			1,932,889	
*** 共通仮設費率計算額 ***			296,000	
*** 共通仮設費計 ***			296,000	
*** 純工事費 ***			2,228,889	
*** 現場管理費 ***			827,000	
*** 工事原価 ***			3,055,889	
* 一般管理費等 *			714,111	
*** 工事価格計 ***			3,770,000	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
**消費税等 相当額計**				377,000	
**工事費計**				4,147,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				137,982	