

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

緊急自然災害防止対策事業
市道東松川1号線水路整備工事

公表用積算内訳書

市道東松川1号線

中野市東山

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設工 L = 77.4m 特殊車道用U型側溝 24型 L = 6.7m 自由勾配側溝 300×500～300×1000 L = 1.0m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
水路改修				
排水構造物工		式	1,367,669	
作業土工		式	1,336,376	
床掘り 土砂 小規模		式	294,800	
埋戻し 小規模 土砂	30	m ³	62,070	
土材料 再生碎石RC-40	10	m ³	36,200	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下	10	m ³	39,600	
残土等処分 残土	30	m ³	36,930	
	30	m ³	120,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
側溝工								
				式		1,041,576		
プレキャストU型側溝								
	65			m		517,790		
プレキャストU型側溝								
	2			m		13,718		
側溝蓋 特車U型蓋								
	116			枚		210,772		
側溝蓋								
	4			枚		2,308		
側溝蓋 特車U型グレーチング蓋								
	7			枚		102,620		
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000								
	2			m		26,400		
自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000								
	2			m		30,300		
自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000								
	2			m		32,320		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝 縦断用 300×900×2000	2	m	33,560	
自由勾配側溝 縦断用 300×1000×2000	2	m	37,300	
側溝蓋 車道用 幅300用 長500	8	枚	17,728	
側溝蓋 グレーチング蓋版各種	1	枚	16,760	
構造物撤去工		式	31,293	
構造物取壊し工		式	17,363	
舗装版切断	10	m	5,770	
舗装版切断	1	m	1,091	
舗装版破碎	59	m ²	10,502	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工				
		式	13,930	
殻運搬				
	2	m ³	7,930	
殻処分				
	5	t	6,000	
舗装				
		式	137,100	
舗装工				
		式	73,600	
アスファルト舗装工				
		式	73,600	
上層路盤(車道・路肩部)				
	8	m ²	6,992	
表層(車道・路肩部)				
	8	m ²	23,728	
表層(歩道部)				
	20	m ²	42,880	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設工				
		式	63,500	
交通管理工				
		式	63,500	
交通誘導警備員				
	5	人日	63,500	
** 直接工事費 **				
			1,504,769	
** 共通仮設費率計算額 **				
			219,000	
** 共通仮設費計 **				
			219,000	
** 純工事費 **				
			1,723,769	
** 現場管理費 **				
			611,000	
** 工事原価 **				
			2,334,769	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						525,231		
** 工事価格計 **								
						2,860,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						286,000		
** 工事費計 **								
						3,146,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						104,676		