

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 市単土地改良事業 笠原堰水路修繕工事

公表用積算内訳書

笠原堰

中野市大字竹原

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路修繕 L=224.7m ベンチフリューム 900型 L = 223.2m 集水柵 1100×1100×900型 N = 1 基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 29 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工			5,029,719	
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリューム 型 900 900×550×2000mm	223.2	m	3,387,953	
現場打集水柵工 1100×1100×900	1	基	123,062	
水路土工			1,518,704	
掘削 土砂 小規模(標準)	110	m ³	129,140	
基面整正	240	m ²	105,120	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	100	m ³	278,900	
再生クラッシャー - ラン40mm以下	140	m ³	462,000	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	110	m ³	217,690	
法面整形 切土部 現場制約なし	35	m ²	28,949	
水替工(小口径)設置撤去	1	箇所	51,977	
水替工(小口径) 作業時排水 発動発電機 6~30(m ³ /h)未満 揚程10m以下	1	箇所	228,625	
締切工	0.5	m ³	16,303	
* * 直接工事費 * *			5,030,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			584,000	
* * 共通仮設費計 * *			584,000	
* * 純工事費 * *			5,614,000	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 現場管理費 *								
						2,285,000		
* * 工事原価 * *								
						7,899,000		
* 一般管理費 等 *								
						1,781,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						511,104		
* * 工事価格計 * *								
						9,680,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						968,000		
* * 工事費計 * *								
						10,648,000		