

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

緊急自然災害防止対策事業  
市道東田線水路改修工事

公表用積算内訳書

市道東田線

中野市大字小田中

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設工 L = 10.8m 自由勾配側溝 300 × 500 L = 6 m 自由勾配側溝 500 × 700 L = 3 m 集水柵 800 × 800 × 950 N = 1 基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
水路改修				
排水構造物工		式	378,421	
作業土工		式	322,532	
床掘り 土砂 小規模		式	46,468	
埋戻し 小規模 土砂	4	m <sup>3</sup>	8,276	
土材料 再生碎石RC-40	2	m <sup>3</sup>	7,240	
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 4.5km以下	2	m <sup>3</sup>	7,920	
残土等処分 残土	4	m <sup>3</sup>	7,032	
	4	m <sup>3</sup>	16,000	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000			式	150,834	
	6		m	73,860	
自由勾配側溝 縦断用 500×700×2000					
	3		m	52,500	
側溝蓋 車道用 幅300用 長500					
	6		枚	13,296	
側溝蓋 車道用 幅500用 長500					
	3		枚	11,178	
集水枡・マンホール工					
			式	125,230	
現場打ち集水枡					
			箇所	125,230	
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.34m3を超え0.36m3以下					
	1		箇所	50,970	
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下					
	1		枚	74,260	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工				
		式	55,889	
構造物取壊し工				
		式	44,447	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物				
	2	m <sup>3</sup>	35,840	
舗装版切断 アスファルト舗装版				
	11	m	6,347	
舗装版破碎 アスファルト舗装版				
	4	m <sup>2</sup>	2,260	
運搬処理工				
		式	11,442	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下				
	0.2	m <sup>3</sup>	872	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2	m <sup>3</sup>	3,770	
殻処分 アスファルト殻				
	1	t	1,200	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	4	t	5,600	
舗装				
舗装工		式	334,114	
アスファルト舗装工		式	53,054	
		式	16,544	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-40 t=15cm	4	m <sup>2</sup>	4,680	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=5cm	4	m <sup>2</sup>	11,864	
コンクリート舗装工		式	36,510	
間詰コンクリート 一般養生	1	m <sup>3</sup>	36,510	
仮設工		式	281,060	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水替工				
		式	154,060	
ポンプ排水				
		日	154,060	
ポンプ設置・撤去				
	1	箇所	82,940	
ポンプ運転 排水量0以上40m <sup>3</sup> /h未満 常時排水				
	4	日	71,120	
交通管理工				
		式	127,000	
交通誘導警備員				
	10	人日	127,000	
<b>** 直接工事費 **</b>				
			712,535	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>				
			109,000	
<b>** 共通仮設費計 **</b>				
			109,000	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 純工事費 ***								
						821,535		
*** 現場管理費 ***								
						303,000		
*** 工事原価 ***								
						1,124,535		
* 一般管理費等 *								
						255,465		
*** 工事価格計 ***								
						1,380,000		
*** 消費税等相当額計 ***								
						138,000		
*** 工事費計 ***								
						1,518,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						50,508		