

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 過疎対策事業 市道三俣替佐停車場線舗装修繕工事 公表用積算内訳書

市道 三俣替佐停車場線 中野市大字豊津・穴田

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 A=8,600㎡ L=1,199m 舗装打替え工 A=1,230㎡ L=153m t = 5 c m 高耐久薄層オーバーレイ工 A=7,370㎡ L=1,046m t = 2 c m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 2 月 19 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
舗装			23,532,247	
道路土工			687,847	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	26	m	15,002	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1,230	m <sup>2</sup>	218,940	
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	25	m <sup>3</sup>	89,125	
掘削 土砂 小規模(標準)	40	m <sup>3</sup>	46,960	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 5.0km以下 バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	40	m <sup>3</sup>	70,320	
* 処分費等 *			247,500	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
As殻処分費 ( m 3 ) (株)永井本店	25	m 3	87,500	
残土処分費 ( m 3 ) (株)ふるさと石産	40	m 3	160,000	
舗装工			22,844,400	
アスファルト舗装工			22,844,400	
表層 ( 車道・路肩部 ) 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm	1,230	m 2	2,646,960	
表層 ( 車道・路肩部 ) 3.0m超 平均仕上り厚 2 0 mm	7,370	m 2	19,390,470	
区画線設置 ペイント式 ( 車載式 ) 実線 1 5 c m	2,360	m	332,760	
区画線設置 ペイント式 ( 車載式 ) 破線 1 5 c m	630	m	99,540	
区画線設置 ( 全ての費用 ) 溶融式 ( 手動 ) 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	45	m	31,770	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員 B				
	27	人・日	342,900	
<b>** 直接工事費 **</b>				
			23,532,247	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>				
			4,240,000	
<b>** 共通仮設費計 **</b>				
			4,240,000	
<b>** 純工事費 **</b>				
			27,772,247	
<b>** 現場管理費 **</b>				
			10,667,000	
<b>** 工事原価 **</b>				
			38,439,247	
<b>* 一般管理費等 *</b>				
			7,370,753	
<b>** 工事価格計 **</b>				
			45,810,000	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
**消費税等 相当額計**			4,581,000	
**工事費計**			50,391,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			1,782,009	