

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 市単土地改良事業 小沼地区農道舗装工事

公表用積算内訳書

市道小沼18号線、市道小沼30号線

中野市大字三ツ和

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
農道舗装工 小沼18号線 W = 2.4m L = 204.0m A = 490m ² 小沼30号線 W = 2.5m L = 79.0m A = 198m ²	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 5 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 1 月 19 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
舗装工				
掘削 土砂 小規模(標準)	130	m 3	153,140	
不陸整正 補足材料なし	688	m 2	81,184	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚100mm	688	m 2	602,000	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	688	m 2	1,455,808	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	3	m 3	8,367	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 6.0km以下 バックホ	140	m 3	271,460	
* 産業廃棄物処分費 *			560,000	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
残土処分費 普通土				
	140	m 3	560,000	
* * 直接工事費 * *				
			3,132,000	
* * 共通仮設 費率分 * *				
			456,000	
* * 共通仮設費計 * *				
			456,000	
* * 純工事費 * *				
			3,588,000	
* 現場管理費 *				
			1,261,000	
* * 工事原価 * *				
			4,849,000	
* 一般管理費 等 *				
			1,031,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				
			228,732	

** 本工事費 **

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事価格計 **				5,880,000	
** 消費税等 相当額計 **				588,000	
** 工事費計 **				6,468,000	