

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

市営住宅泉団地公園駐車場整備工事

公表用積算内訳書

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
駐車場整備工 舗装工 $A = 102\text{m}^2$ 立入防止柵工 $L = 29\text{m}$	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
***本工事費***								
舗装								
土工				式		773,567		
土工				式		252,780		
土工				式		252,780		
掘削								
土砂等運搬	30			m <sup>3</sup>		74,220		工種 第0001号表
残土等処分	30			m <sup>3</sup>		58,560		工種 第0002号表
舗装工	30			m <sup>3</sup>		120,000		工種 第0003号表
舗装準備工				式		390,864		
				式		12,036		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正				
	102	m <sup>2</sup>	12,036	工種 第0004号表
アスファルト舗装工				
		式	378,828	
下層路盤(車道・路肩部)				
	102	m <sup>2</sup>	97,308	工種 第0005号表
上層路盤(車道・路肩部)				
	102	m <sup>2</sup>	89,250	工種 第0006号表
表層(車道・路肩部)				
	102	m <sup>2</sup>	192,270	工種 第0007号表
区画線工				
		式	129,923	
区画線工				
		式	129,923	
溶融式区画線				
	1	式	129,923	工種 第0008号表
立入防止柵				
		式	311,166	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
立入防止柵工				
		式	311,166	
立入防止柵工				
		式	311,166	
床掘り				
	1	m <sup>3</sup>	2,081	工種 第0009号表
埋戻し				
	1	m <sup>3</sup>	3,631	工種 第0010号表
基面整正				
	1	m <sup>2</sup>	438	工種 第0011号表
土砂等運搬				
	1	m <sup>3</sup>	1,952	工種 第0012号表
残土等処分				
	1	m <sup>3</sup>	4,000	工種 第0013号表
基礎ブロック, 鋼管基礎				
	16	基	55,408	工種 第0014号表
金網・支柱(立入防止柵)				
	28	m	243,656	工種 第0015号表

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 直接工事費 ***								
						1,084,733		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						169,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						169,000		
*** 純工事費 ***								
						1,253,733		
*** 現場管理費 ***								
						477,000		
*** 工事原価 ***								
						1,730,733		
* 一般管理費等 *								
						379,267		
*** 工事価格計 ***								
						2,110,000		
*** 消費税等相当額計 ***								
						211,000		

(工事費内訳書)

\*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
**工事費計**					
				2,321,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				82,079	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	1	m <sup>3</sup>	2,474	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	2,474	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 6.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m <sup>3</sup>	1,952	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	1,952	



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
*処分費等*			4,000	
残土等処分	1	m <sup>3</sup>	4,000	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	4,000	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m <sup>2</sup>	118	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	118	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>	954	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	954	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm	1	m <sup>2</sup>	875	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	875	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m <sup>2</sup>	1,885	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,885	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	550	m	95,150	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	29	m	3,973	
路面標示シート張付 材工共 300×300 白	7	枚	30,800	
*** 単位当り ***	1	式	129,923	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 小規模	1	m <sup>3</sup>	2,081	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	2,081	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 小規模 土砂	1	m <sup>3</sup>	3,631	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	3,631	



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基面整正				
	1	m <sup>2</sup>	438	
*** 単位当り ***				
	1	m <sup>2</sup>	438	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 6.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m <sup>3</sup>	1,952	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	1,952	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
*処分費等*			4,000	
残土等処分	1	m <sup>3</sup>	4,000	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	4,000	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック180×180×450 金網柵	1	基	3,463	
*** 単位当り ***	1	基	3,463	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m	1	m	3,012	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費） UNフェンス50同等品以上 H900 50.8×1.6×1102	1	m	5,690	
*** 単位当り ***	1	m	8,702	