

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

北信濃ふるさとの森文化公園アーチェリー施設整備工事

公表用積算内訳書

中野市大字七瀬、栗林

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
アーチェリー施設整備 シューティングエリア整備工 L=50m W=5m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 22 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
施設整備				
シューティングエリア整備工		式	29,119,560	
作業土工		式	28,637,085	
床掘り		式	259,154	
埋戻し	160	m ³	37,760	工種 第0001号表
基面整正	30	m ³	29,550	工種 第0002号表
残土処理工	438	m ²	191,844	工種 第0003号表
整地		式	100,100	
	130	m ³	15,730	工種 第0004号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬				
	130	m ³	84,370	工種 第0005号表
上屋設置工				
		式	28,277,831	
柱前後基礎				
	22	基	1,418,076	工種 第0006号表
柱中基礎				
	11	基	759,880	工種 第0007号表
上屋				
	1	式	20,520,000	工種 第0008号表
組立施工				
	1	式	1,750,000	工種 第0009号表
土間工事				
	375	m ²	3,829,875	工種 第0010号表
仮設工				
		式	482,475	
工事用道路工				
		式	406,275	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
敷鉄板				
	335	m ²	127,635	工種 第0011号表
敷鉄板				
	72	枚	278,640	工種 第0012号表
交通管理工				
		式	76,200	
交通誘導警備員				
	6	人日	76,200	工種 第0013号表
*** 直接工事費 ***				
			29,119,560	
運搬費				
			1,800,000	
運搬費				
		式	1,800,000	
運搬費				
		式	1,800,000	
運搬費				
	1	式	1,800,000	工種 第0014号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 現場環境改善費 (率分) **				138,000	
*** 共通仮設費率計算額 **				896,000	
*** 共通仮設費計 **				2,834,000	
*** 純工事費 **				31,953,560	
*** 現場管理費 **				11,298,000	
*** 工事原価 **				43,251,560	
* 一般管理費等 *				8,188,440	
*** 工事価格計 **				51,440,000	
*** 消費税等相当額計 **				5,144,000	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
工事費計				
			56,584,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			2,109,040	