

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 田麦浄水場旧天日乾燥床原形復旧工事

公表用積算内訳書

中野市大字田麦（田麦浄水場）

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
復旧工		施 工 期 間	日 間
路体盛土工	V=880m ³	起工予定年月日	令和 5 年 11 月 日
フェンス移設	一式	竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 1 日
U型側溝再利用撤去・再設置	L=22m	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
仮設工		<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	
敷鉄板設置・撤去	A=1022m ²		
敷鉄板賃料	N=110枚		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
天日乾燥床原型復旧工				1,656,572	
復旧工				1,656,572	
復旧工				980,324	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m ³ 未満	880		m ³	190,256	
フェンス移設 撤去・再設置	1		式	613,673	
床掘り 土砂 小規模	7		m ³	14,476	
埋戻し 小規模 土砂	3		m ³	10,890	
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 L = 1000 U型側溝質量132kg/個	22		m	151,844	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]A [^] -ストラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし	0.03		t		25			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]A [^] -ストラック2t級、吊能力2.9t	0.03		t		255			
* 諸経費の対象額に含めない*					-1,095			
スクラップ ヘビーH3 (旧1級 H3)	0.03		t		-1,095			
仮設工					676,248			
敷鉄板設置・撤去	1,022		m	2	392,448			
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数30日	110		枚		283,800			
** 直接工事費 **					1,656,572			
運搬費					2,059,200			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離10km(×往復)	176		t	1,531,200	
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し(往復分)	176		t	528,000	
共通仮設費率計算額(千円単位)				126,000	
** 共通仮設費計 **				2,185,200	
** 純工事費 **				3,841,772	
** 現場管理 費(千円単位)				1,287,000	
** 工事原価 **				5,128,772	
** 一般管理 費等 **				1,201,228	
** 工事価格計 **				6,330,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
消費税等 相当額計			633,000	
工事費計			6,963,000	
(参考) 予定 価格に占める			242,439	